

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก สถานที่ บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานที่ออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานประเภทโยธา งานก่อสร้างทาง	185,515.20	1.3347	247,607.14	Factor f
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	-	-	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			247,607.14	
	ปรับใช้เพียง			247,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายจรัญ กมลรัมย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายจินดา ภูมิเขตต์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายปรินทร์ บุรีภักดิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบูรณ์ สิทธิสังข์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

บัญชีรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1	หินคลุก	1	ลบ. ม.	252.00	252.00	ราคาน้ำมัน 25.00-25.99
2	ค่าขนส่งรถสิบล้อลากพ่วง ระยะทาง 40 กม.	1	ลบ. ม.	80.76	80.76	บาท/ลิตร
3	ค่าเกรดเกลี่ยและผสมวัสดุเดิม	1	ลบ. ม.	24.00	24.00	
	ค่าหินคลุกรวมค่าเกรดเกลี่ย				356.76	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	
1	ลงหินคลุกให้ได้ขนาด กว้าง 4.00 เมตร				-	
	ความยาวทั้งสิ้น 1,300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร				-	
	พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรเรียบร้อย	520.00	ลบ.ม.	356.76	185,515.20	
2	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย		-	
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย		-	
					-	
	รวมเป็นเงินทั้งโครงการทั้งสิ้น				185,515.20	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
(นายเจริญ กมลรัมย์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา