

รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ 1,530.00 ตารางเมตร

ที่	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บ.)
		หน่วย	จำนวน	บ./หน่วย	รวมเป็นเงิน(บ.)	บ./หน่วย	รวมเป็นเงิน(บ.)	
1	งานเครื่องจักรปรับเกรด	1,530.00	ตร.ม.		-	1.60	2,448.00	2,448.00
2	งานทรายรองพื้น	76.50	ลบ.ม.	514.00	39,321.00	99.00	7,573.50	46,894.50
3	งานเสริมพื้นทางหินคลุก	-	ลบ.ม.		-		-	-
4	งานคอนกรีต(ค.2)	229.50	ลบ.ม.	1,728.00	396,576.00	306.00	70,227.00	466,803.00
5	งานเหล็กเสริม	0.81	ตัน		-	3,300.00	2,673.00	2,673.00
	เหล็กตะแกรงสำหรับปู 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	1,530.00	ตร.ม.	25.00	38,250.00	5.00	7,650.00	45,900.00
	เหล็ก SR 24 Dia 15 มม.	0.46	ตัน	17,024.00	7,831.00	-	-	7,831.00
	เหล็ก SR 24 Dia 15 มม.	0.35	ตัน	17,024.00	5,958.40	-	-	5,958.40
6	งานแบบ							
	แบบเหล็ก	765.00	เมตร	-	-	10.00	7,650.00	7,650.00
7	งานท่อระบายน้ำ							
	ท่อ คลส. Dia 0.40 เมตร	21.00	ท่อน	327.10	6,869.10	140.00	2,940.00	9,809.10
8	งานอื่นๆ							
	งานหินคลุกไหล่ทาง	19.00	ลบ.ม.	168.00	3,192.00	-	-	3,192.00
	แอสฟัลท์หยาบรองพื้น	560.00	เมตร	5.00	2,800.00	-	-	2,800.00
รวมค่าวัสดุ + แรงงาน								601,959.00

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายเจริญ กมลรัมย์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานผู้ออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ประมาณราคาคตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานประเภทโยธา งานก่อสร้างทาง	592,149.90	1.3365	791,408.34	Factor f
2	งานวางท่อ คล. ๑0.40 ม.	9,809.10	1.2509	12,270.20	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
4	งานป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	-	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			803,678.54	
	ปรับใช้เพียง			803,000.00	
	ตัวอักษร (แปลและแปลตามพื้นที่บาทถ้วน)				

เฉลี่ยค่าก่อสร้างตารางเมตรละ 517.26 บาท

เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตรละ 584.30 บาท

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นายจริญ กมลรัมย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ


(นายจินดา ภูมิเขตต์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายปรีมิตร นุรกิจิติ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายสมบูรณ์ สิทธิสังข์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม