

ใบประมาณราคาและปริมาณงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน งานชลประทาน
 ชื่อโครงการ ขุดลอกคลอง (คลองหนองกรด) บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง คลองหนองกรด หมู่ที่ 3 บ้านโคกรัง ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 ปริมาณงาน งานขุดลอก กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร
 ยาว 920.00 เมตร

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประมาณราคา นายนิธวัฒน์ แฉวโสภา วันที่ 28/11/2560 แบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุ			ค่าแรงงานคน/เครื่องจักร		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
			หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดลอก	10,120.00	ลบ.ม.			27.53	278,603.60	278,603.60	
2	งานดินขนทิ้ง ระยะทาง 1 กิโลเมตร	4,600.00	ลบ.ม.			11.24	51,704.00	51,704.00	
3	งานวางท่อระบายน้ำ (ทางน้ำเข้า-ออก)	5.00	จุด						
	-วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดØ 0.40 ม	40.00	ท่อน			480.00	19,200.00	19,200.00	
4	งานวางท่อระบายน้ำทางข้าม	2.00	จุด						
	-วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดØ 0.60 ม	32.00	ท่อน			730.00	23,360.00	23,360.00	
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							372,867.60	372,867.60	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวพรณิฏากร สีท้วนอก)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวทนต์ย์ สายรูป)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางเดือนแก้ว อ่อนชัยภูมิ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน