

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .....โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒, ๓, ๖, ๘ และ ๑๐ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓,๒๗๘,๒๐๐.- บาท.....

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก. บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๒

สภาพเดิม เป็นถนนผิวจราจรหินคลุก

ดำเนินการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๘.๐๐ ตารางเมตร (มีไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง) (รวม Factor f ๑.๓๓๖๕) รวมเป็นเงิน ๘๓๑,๓๒๓.๐๓ บาท งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ศก. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ๗ ท่อนๆละ ๒๒๔.๐๐ บาท (ค่าแรง+ค่าวัสดุ,รวม Factor f ๑.๒๕๐๙) รวมเป็นเงิน ๓,๑๘๗.๒๙ บาท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.โคกตูม กำหนด) รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น ๘๓๔,๕๑๐.๓๒ บาท คิดปรับใช้เป็นเงินโครงการเพียง ๘๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก. บ้านโคกรัง หมู่ที่ ๓

สภาพเดิม เป็นถนนดิน

ดำเนินการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๓๓๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๙๙.๐๐ ตารางเมตร (รวม Factor f ๑.๓๓๖๕) รวมเป็นเงิน ๕๑๖,๗๔๔.๘๖ บาท งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ศก. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ แห่งๆละ ๔ ท่อน รวมทั้งหมด ๘ ท่อนๆละ ๒๒๔.๐๐ บาท (ค่าวัสดุ+ค่าแรง, รวม Factor f ๑.๒๕๐๙) รวมเป็นเงิน ๓,๖๔๒.๖๒ บาท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.โคกตูม กำหนด) รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น ๕๒๐,๔๘๗.๔๘ บาท คิดปรับใช้เป็นเงินโครงการเพียง ๕๒๐,๔๐๐.๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก. บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ ๖

สภาพเดิม เป็นถนนผิวจราจรหินคลุก

ดำเนินการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๑๕.๐๐ ตารางเมตร (มีไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง) (รวม Factor f ๑.๓๓๖๕) รวมเป็นเงิน ๑,๑๐๐,๘๗๓.๘๔ บาท งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ แห่งๆละ ๖ ท่อน รวมทั้งหมด ๑๘ ท่อนๆละ ๓๒๗.๑๐ บาท (ค่าวัสดุ+ค่าแรง, รวม Factor f ๑.๒๕๐๙) รวมเป็นเงิน ๑๐,๕๑๗.๓๒ บาท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.โคกตูม กำหนด) รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น ๑,๑๑๑,๓๙๑.๑๖ บาท คิดปรับใช้เป็นเงินโครงการเพียง ๑,๑๑๑,๓๐๐.๐๐ บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก. บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘

สภาพเดิม เป็นถนนผิวจราจรหินคลุก

ดำเนินการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (มีไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง) (รวม Factor f ๑.๓๓๖๕) รวมเป็นเงิน ๖๒๐,๓๔๕.๕๖ บาท งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ๗ ท่อนๆละ ๓๒๗.๑๐ บาท (ค่าวัสดุ+ค่าแรง, รวม Factor f ๑.๒๕๐๙) รวมเป็นเงิน ๔,๐๙๐.๐๗ บาท พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.โคกตูม กำหนด) รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น ๖๒๔,๔๓๕.๖๓ บาท คิดปรับใช้เป็นเงินโครงการเพียง ๖๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, บ้านโคกตูม หมู่ที่ ๑๐

สภาพเดิม เป็นถนนผิวจราจรหินคลุก

**คำเนิการ** ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๔.๐๐ ตารางเมตร (มีไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง) (รวม Factor f ๑.๓๓๖๕) รวมเป็นเงิน ๑๘๒,๕๔๐.๒๙ บาท งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ แห่งๆ ละ ๗ ท่อน รวมทั้งหมด ๑๔ ท่อนๆ ละ ๒๒๔.๐๐ บาท (ค่าวัสดุ+ค่าแรง, รวม Factor f ๑.๒๕๐๙) รวมเป็นเงิน ๕,๐๙๙.๖๗ บาท พร้อมติดตั้งป้ายประประขาสัมพันธ์ ๑ บ้าย ป้ายโครงการ ๑ บ้าย (ตามแบบแปลน อบต.โคกตูม กำหนด) รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น ๑๘๗,๖๓๙.๙๖ บาท คิดปรับใช้เป็นเงินโครงการเพียง ๑๘๗,๖๐๐.๐๐ บาท

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่...๘...สิงหาคม...๒๕๕๙...เป็นเงิน.....๓,๒๗๓,๐๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ....ปร.๔.....

๕.๒ ....ปร.๕.....

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ .....นายจินดา ภูมิเขตต์.....

๖.๒ .....นางสาวพรรณธิญากร สีทวนอก.....

๖.๓ .....นางจันทนา สามารถ.....

๖.๔ .....

๖.๕ .....

๖.๖ .....

๖.๗ .....